

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1

Antistatik permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 570 g/m²

Polschichtdicke 2,6 mm

Gesamtdicke 10,8 mm

Gesamtgewicht 4.306 g/m²

Teilung 1/12

Noppenzahl/m² 160.480

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 28 dB

Schallabsorption EN ISO 11654: aw 0,35

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,11 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: Sone Backing®, raumakustisch wirksame Rückenbeschichtung aus recyceltem Nadelvlies

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

Erzeugnis: Composure mit Sone Backing

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen

* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk®** von Interface verlegen
€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....