....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO_2-neutral,
als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Reno-visions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC1
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand </=10^9 Ohm

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 531 g/m^2
Polschichtdicke 2,7 mm
Gesamtdicke ca. 5,9 mm
Gesamtgewicht 3.819 g/m^2
Teilung 1/12
Noppenzahl/m^2 207.680

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986</=0,2 %
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB
Wärmedurchlasswiderstand: 0,09 m^2 K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO_2-neutral.

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-dessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedenenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung

ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet (EDS)

Erzeugnis: Current

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m² netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto: .....

.....

....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit
mit farblich passender aufgeklebter Kettelung –
Kettelfix® – versehen frei Baustelle liefern und
fachgerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m² netto: .....

Anbringung €/m² netto: .....

.....

....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung
Einbauort: .....

Lieferung Material €/Rolle netto: .....

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² nettto: .....

.....

....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

::::::::::::::::::::::