

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

alternativ
für eine kleberlose rückbaubare Verlegung im Rahmen der **Gebäude-Zertifizierung** auch auf **TacTiles** schwimmend und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags
Poleinsatzgewicht 814 g/m², Polschichtdicke 4,1 mm
Gesamtdicke 7,5 mm, Gesamtgewicht 4.269 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 167.560

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 26 dB (ReCushion Backing 30 dB)
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20 (aw 0,25)
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: **100% recyceltes Polyamid**

Rückenkonstruktion: Graphlex aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Carbon Neutral Floor
ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Environmental Data Sheet und **Environmental Product Declaration**

Erzeugnis: Interface Equilibrium

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

Textilen Bodenbelag Erzeugnis
Equilibrium, wie unter Pos.
beschrieben, auf bauseits erstelltem
Doppelboden, wie **Intercell-Floor-
Management-System** von **Interface**,
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallinem
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing**
fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar,
stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Interface Teppichelemente verlegen
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhllongeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)

€/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... **Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit, zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis **Equilibrium mit Unitary Backing** bzw. Latexrückenbeschichtung, Höhe mm frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: