
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Herringbone bzw. Ashlar auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** von Interface, oder auch schwimmend mittels **TacTiles** von Interface verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben wieder-aufnehmbar und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC5

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 1425 g/m²

Polschichtdicke 8,2 mm

Gesamtdicke 12,0 mm

Gesamtgewicht 5.274 g/m²

Teilung 5/32

Noppenzahl/m² 93.240

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210:

Graphlex 30 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612:

0,08 m² K/W

Schwerentflammbarkeit entsprechend

EN ISO 13501 Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige getuftete Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Marken-Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex (R), aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelte Anteile: 66,62% (Garn 100%)

Environmental Data Sheet (EDS) – zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes

bzw.

Environmental Product Declaration (EPD) vorlegen

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service

Carbon Neutral Floor

GuT zertifiziert

Erzeugnis: Interface Human Nature 830

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....