

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC3

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 930 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,9 mm

Gesamtdicke 8,5 mm

Gesamtgewicht 4.720 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 112.000

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612:

0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit entsprechend

EN ISO 13501 Cfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige getuftete texturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% Polyamid

**Rückenkonstruktion:** Graphlex®, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Carbon Neutral Floor**

**GuT und GUI** zertifiziert

**Erzeugnis: Interface Touch & Tones 102**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen –**

\* ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar **im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

\* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

\* **ableitfähig** mittels **Graphlokk plus ableitfähiger Komponente UZIN PE 262** sowie Anschluß von Kupferbandfahnen nach Herstellerangaben verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

.....

Textilen Bodenbelag **Erzeugnis Touch & Tones 102**, wie unter Pos. .... beschrieben, auf bauseits erstelltem Doppelboden, wie **Intercell-Floor-Management-System** von **Interface**, fugenüberdeckend nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem leitfähigem Anti-Rutsch oder mittels TacTiles® schwimmend bzw. auf metallenen geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing** fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit,  
zugeschnitten und gekettelt, **Erzeugnis**  
**Touch & Tones 102 Unitary Backing**  
Höhe ..... mm frei Baustelle liefern  
und fachgerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**  
auf ..... mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von **Kettelfix** ® frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....