

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt richtungsfrei verlegbar** auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk®** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen **alternativ**

auch auf **TacTiles** schwimmend, rückbaubar, antistatisch und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 / LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags

Poleinsatzgewicht 576 g/m², Polschichtdicke 3,3 mm
Gesamtdicke 6,5 mm, Gesamtgewicht 4.060 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 167.560

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 25 dB
Wärmedurchlaßwiderstand EN ISO 6946: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid,

garngefärbt, recycelter Anteil,

Rückenkonstruktion: Graphlex,

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

Environmental Datasheet und **Environmental Product Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Transformation

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, **mit Heuga M70** auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von Kettelfix® frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....