

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollen-geeignet verlegen

alternativ

für eine kleberlose rückbaubare Verlegung im Rahmen der **Gebäude-Zertifizierung** auch auf **TacTiles** schwimmend und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen

Bodenbelags

Poleinsatzgewicht 814 g/m², Polschichtdicke 4,1 mm

Gesamtdicke 7,5 mm, Gesamtgewicht 4.269 g/m²

Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 167.560

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140:

26 dB (ReCushion Backing 30 dB)

Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20 (aw 0,25)

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% recyceltes Polyamid**

Rückenkonstruktion: Graphlex aus Kreide, Latex

und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen

mit Glasfaservliesstabilisierung

Cool Carpet – Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage

ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Data Sheet und **Environmental Product**

Declaration auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Equilibrium

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag Erzeugnis
Equilibrium, wie unter Pos.
beschrieben, auf bauseits erstelltem
Doppelboden, wie **Intercell-Floor-
Management-System** von **Interface**,
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing**
fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar,
stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

..... **Interface Teppichelemente verlegen**
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhllongeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)

€/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... **Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit, zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis **Equilibrium mit Unitary Backing** bzw. Latexrückenbeschichtung, Höhe mm
frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: