

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, oder auch schwimmend mittels **Tactiles®** (emissionsfrei) verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrolleneeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 / LC1
Computerguard: permanent antistatisch und ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 550 g/m², Gesamtdicke 5,2 mm, Gesamtgewicht 3.914 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 184.500

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $> 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: 23 dB
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige getuftete Schlingen-Qualität, garngefärbt, farbecht
Farbauswahl: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: 100% Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt: 47,8%
ReEntry 2.0 – Warenrücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Cool Carpet -Kompensation des CO₂-Fußabdrcks auf Anfrage
Environmental Datasheet und Environmental Product Declaration verfügbar

Erzeugnis: Interface New Horizons II

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....	<p>Sockelleisten aus latexierter Bahnenware 200 cm breit zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis New Horizons II mit Unitary Backing, Höhe mm frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen</p> <p>Einbauort:</p> <p>Lieferung Material €/m² netto:</p> <p>Anbringung €/m² netto:</p> <p>.....</p>		
.....	<p>Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit Heuga M70 auf mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von Kettelfix © frei Baustelle liefern und fach- gerecht anbringen</p> <p>Einbauort:</p> <p>Lieferung Material €/m² netto:</p> <p>Anbringung €/m² netto:</p> <p>.....</p>		
.....	<p>Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:</p> <p>.....</p>	