

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Micro-Tufting-Teppichelemente** als  
textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend,  
maßbeständig, mit minimalem Verschnitt im  
Schachbrettmuster auf handelsüblichem Antirutsch,  
z.B. **Graphlokk**, oder mittels **TacTiles** auch  
schwimmend und rückbaubar verlegbar  
und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen  
auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei  
Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN  
18365 vorbereitetem verlegereifem  
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht,  
wiederaufnehmbar und stuhlrolleneignen  
verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortklasse:  
Heavy Contract Class 33 / LC 1

**Antistatik:** permanent

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgesegnet, schall- und  
wärmeisolerierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 400 g/m<sup>2</sup>, Gesamtdicke 4,6 mm,  
Gesamtgewicht 3954 g/m<sup>2</sup>, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 176.400

**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 15 dB,

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W,

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: **hochwertige Micro-Tufting-  
Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht**

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes**

**Polyamid mit recyceltem Prä-Konsumenten-  
Anteil**

Rückenkonstruktion: **Graphlex®** aus Kreide, Latex  
und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen  
mit Glasfaser-vliesstabilisierung

**ReEntry 2.0:** Rücknahme- und Recycling-Service  
auf Anfrage

**Cool Carpet:** Kompensation des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks  
auf Anfrage

**Erzeugnis: Interface The Scandinavian Collection**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....