

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als
textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt rich-
tungsfrei verlegbar** auf handelsüblichem
Antirutsch, z.B. **Graphlokk®** und mit **Renovisions**
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw.
ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen
alternativ
auch auf **TacTiles** schwimmend, rückbaubar, antistatisch
und stuhlrollengeeignet verlegen
**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 / LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent
antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand
$\leq 10^9$
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und
wärmeisolierend
**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags**
Poleinsatzgewicht 576 g/m², Polschichtdicke 3,3 mm
Gesamtdicke 6,5 mm, Gesamtgewicht 4.060 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 167.560
**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 25 dB
Wärmedurchlaßwiderstand EN ISO 6946: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte
Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
**Polfasermaterial: 100% Polyamid,
garngefärbt, recycelter Anteil,
Rückenkonstruktion: Graphlex,**
aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem
hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservlies-
stabilisierung
ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage
Cool Carpet – Kompensation des CO₂-Fußabdrucks
auf Anfrage
**Environmental Datasheet und Environmental Product
Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Transformation

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**
auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufge-
klebter farblich passender Kettelung
von Kettelfix® frei Baustelle liefern und
fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....