

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als
textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine
Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B.
Graphlokk®, oder kleberfrei und schwimmend
mittels **Tactiles®** verlegbar und mit **Renovisions**
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf
gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig
und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):
Klasse 33 / LC5

Computerguard-Ausrüstung, permanent
antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand
 $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und
wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 1314 g/m², Polschichtdicke 7,2 mm
Gesamtdicke 10,4 mm, Gesamtgewicht 4.464 g/m²
Noppenzahl/m² 42.840

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit: EN 13501 Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertiger

getufteter „Shaggy“-Velour

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex,

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-

vliesstabilisierung

Cool Carpet – Kompensation des CO₂-Fußabdrucks

auf Anfrage

ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service

auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Touch & Tones 103

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von Kettelfix ® frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....