

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt, im Schachbrett-Muster oder mit „Ashlar“-Verlegung, auf handelsüblichem Anti-Rutsch, z.B. **Graphlokk®**, oder auch kleberlos, schwimmend und stuhlrollengeeignet mittels **Tactiles®** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht und leicht wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

EN 1307 Strapazierwert-/ Komfortwert: Class 33/LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Polschichtgewicht 590 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 2,7 mm,

Gesamtdicke 6,1 mm, Gesamtgewicht 4.030 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 179.360

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $> 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB,

Schallabsorption: aw 0,20

**(ReCushion Backing):** 29 dB, aw 0,25)

Wärmedurchlaßwiderstand 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% Polyamid mit recyceltem Anteil**

Rückenkonstruktion: **Graphlex®**

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**ReEntry 2.0**- Rücknahme – und Recycling Service auf Anfrage

**Cool Carpet** - Kompensation des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks auf Anfrage

**Environmental Data Sheet** und **Environmental Product**

**Declaration** für die Gebäudezertifizierung auf Anfrage

**Erzeugnis: Unity (Kollektion Common Ground)**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material** €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag Erzeugnis  
**Unity**, wie unter Pos. ....  
beschrieben, auf bauseits erstelltem  
Doppelboden, wie **Intercell-Floor-  
Management-System** von **Interface**,  
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben  
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem  
leitfähigem Anti-Rutsch oder schwimmend und  
antistatisch mittels Tactiles bzw. auf metallinem  
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing**  
fachgerecht, selbstliegend bzw. selbsthaftend,  
wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,  
ableitfähig oder antistatisch verlegen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Sockelleisten** aus vorbeschichteter Bahnenware,  
200 cm breit, zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis  
**Unity mit Unitary Backing** bzw. Latexrücken-  
beschichtung, Höhe ..... mm  
frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**  
auf ..... mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fachgerecht  
anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:** .....