

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollen geeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC 3
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen
 fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
 Poleinsatzgewicht 832 g/m², Polschichtdicke 3,8 mm
 Gesamtdicke 8,3 mm, Gesamtgewicht 4.502 g/m²
 Teilung 5/64, Noppenzahl/m² 183.600

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 26 dB (**ReCushion Backing**: 29 dB)
 Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W
 Schwerentflammbarkeit entsprechend EN ISO 13501 Bfl s1
 Oberseitengestaltung: hochwertige Tuftingschlinge, garngefärbt, farbecht
 Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
 Polfasermaterial: **100% Polyamid mit recyceltem Anteil (Prä-Konsumentenanteil)**
Rückenkonstruktion: Graphlex ® aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung
Recycler Anteil gesamt: 51,16%
ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Cool Carpet - Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Vintage: Nebbia

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten		Datum:	Seite:
Pos.	Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag **Erzeugnis Nebbia**, wie unter Pos. beschrieben, auf bauseits erstelltem Doppelboden, wie **Intercell - Floor-Management-System** von Interface fugenüberdeckend nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing** fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf 5 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung von **Kettelfix** ® frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**